

Végétalisation d'un bassin de rétention à Rijswijk – Pijnacker en den Haag

Installation d'une protection écologique des rives et végétalisation par géonattes d'une largeur de 1 m, végétalisées avec des plantes variées des zones humides et d'eau.

Maître d'ouvrage : Projectbureau à Ypenburg



Janvier 1998 : Pose des géonattes coco



Février 1998 : Fin de la première tranche de travaux.



Juin 1998 : Les Iris pseudacorus fleurissent déjà dans le canal.



Juillet 1998 : La végétation dans les géonattes pré plantées s'est développée très rapidement et forme une barrière rivulaire dense et très colorée.

